

25tアボロン 電気オーガー(トルク管理) 風管設備



※東名高速道路付近での役所工事

■風管設備について

風管設備は、悪天候時においてもオーガーの泥が飛散する事無く、高精度かつ安全な施工が可能です。

■電気オーガーについて

電気オーガーを装備する事で、トルク計により支持層を確認出来るメリットがあり、確実な支持層への杭打設が可能となります。

★作業条件

・仮囲いから杭芯までの離隔が850mm必要です。(建込み合番機が必要です。)

■作業状況&条件

工法 : アボロン セメントミルク注入 H鋼打設 (本体:25t)

打設杭 : H300×300、8m

キリ長さ径 : キリ10m、500φ

最大作業半径 : 9m

地層 : 玉石層