

50t アポロン セメントミルク注入H鋼打設工法



※長尺物のH鋼を打設する現場（H500×200、20m 打設）

工法： 50 t アポロン セメントミルク注入 H鋼打設

打設杭： H500×200、20m

キリ長さ径：キリ21.6m、600φ

最大作業半径：13m

地層：ローム層

■備考

長尺物のH鋼（20m）も、1度に削孔が可能となるリーダーキリ構成の為、出来高が向上します。

また、50 t ベースの為、25 t ベースでは不可能な作業半径での打設が可能となり仕事の幅が広がります。