

25tアンギラス モンケンH鋼打設工法



※モンケン使用によるH鋼を打設する現場 (H300×300、10m打設)

■作業状況&条件

工法 : アボロン モンケン使用 H鋼打設 (本体:25t)

打設杭 : H300×300 、 10m

キリ長さ径 : キリ13.0m、500φ

最大作業半径 : 13m

地層 : 礫層交じりローム層

■備考

セメントミルクを使用せずに、オーガーモンケン工法を選定して施工した現場です。
骨材が無い分、低単価での施工を実現。また、アンギラスによる施工の為、アボロン機より、作業半径がとれる状況です。(アンギラス用の専用リーダーを使い、安全施工を実現した。)