

25tラフター バイブロH鋼打設&引抜き（水面打ち&抜き）



※丘から湖へのバイブロH鋼打設作業

■作業状況&条件

工法：バイブロ H鋼打設（本体:25t）

打設杭：H300×300、10m

キリ長さ径：キリ12m、500φ

最大作業半径：15m

■備考

長年の経験とノウハウを生かして、水面へもH鋼の打ち抜きが可能となります。